

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA

Mapa de Trabalhos - Erros e Omissões

Processo 3.1-10/08

"CONSTRUÇÃO DO CAMPO RELVADO SINTÉTICO / CONSTRUÇÃO / CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO"

N.º Art.	Descrição dos Trabalhos	Quant. de Concurso	Un	Medição da Empresa	Diferença	Observações
	<u>CANTARIAS</u>					
1	BALNEÁRIO					
1.1	Fornecimento e assentamento de soleiras em Pedra de Vidraço, incluindo argamassa de assentamento, todos os trabalhos e materiais. Soleira da Porta P1, com 0,92x0,37x0,035m. Soleiras das Portas P2, c/ 0,92x0,37x0,035m. Soleiras das Portas P4, c/ 1,62x0,37x0,035m. Soleira da Porta P9, c/ 1,77x0,37x0,035m. Soleiras das Portas P10, c/ 2,02x0,37x0,035m.		un	1,00		OMISSÃO
			un	3,00		
			un	3,00		
			un	1,00		
			un	2,00		
1.2	Fornecimento e assentamento de peitoris em Pedra de Vidraço, com 0,37m.x0,04m., incluindo batente e pingadeira, argamassa de assentamento, todos os trabalhos e materiais.		ml	45,75		OMISSÃO
2	BILHETEIRA					
2.1	Fornecimento e assentamento de soleira lisa em pedra azul de valverde, incluindo argamassa de assentamento, todos os trabalhos e materiais. Soleira da Porta P1, com 0,92x0,37x0,035m.		un	1,00		OMISSÃO
2.2	Fornecimento e assentamento de peitoris lisos em Pedra Azul de Valverde, c/ 0,35m.x0,035m., incluindo argamassa de assentamento, todos os trabalhos e materiais.		ml	4,79		OMISSÃO
	<u>PINTURAS</u>					
2.3	Acabamentos interiores em paredes					
2.3.1	Pintura a tinta plástica de cor branca, do tipo "CIN", Ref.ª Lotus E377, (???) com aplicação a duas demãos.		m2	39,06		OMISSÃO
	Acabamentos em coberturas					
	Pintura em muretes das platibandas (intervenção que deverá corresponder aos artigos 3.5.1 e 20.5.1) ?		m2			OMISSÃO