

Obra: Construção de campo Relvado/ Construção/ Construção de Bancada/ Construção de Edifício de apoio.

Página nº1

Artº	Descrição	Unid.	Quant. Dono de Obra	Quant. Oliveiras	Diferença de Quant.
	<b>ERROS</b>				
<b>24</b>	<b>ARRANJOS EXTERIORES</b>				
<b>24.3</b>	<b>SISTEMA DE REGA</b>				
24.3.3	Fornecimento e montagem de mangueira gotejadora, interdistância entre gotejadores de 0,30 m, do tipo dripline ou equivalente, todos os trabalhos, ligações e materiais necessários à boa execução do trabalho incluídos.	ml	182,00	185,00	3,00
24.3.5	Fornecimento e montagem de brotadores, débito de 40litros/ hora, para rega em caldeira, todos os trabalhos e materiais necessários incluídos.	un	40,00	48,00	8,00
<b>25</b>	<b>REDE DE REGA</b>				
25.1	Fornecimento, instalação e testes de funcionamento, de tubagem de PEAD PN10, incluindo acessórios electrosoldáveis, maciçamentos necessários, acessórios, materiais e trabalhos inerentes. Inclui abertura/tapamento de vala.				
25.1.1	Ø110	ml	50,00	0	-50,00
25.1	Fornecimento, instalação e testes de funcionamento, de tubagem de PEAD PN10, incluindo acessórios electrosoldáveis, maciçamentos necessários, acessórios, materiais e trabalhos inerentes. Inclui abertura/tapamento de vala.				
25.1.1	Ø125	ml	0	50,00	50,00