

Construção do Centro Cívico - Construção da 3ª fase - Remodelação da Praça da República - Largo Rodrigo Fonseca Magalhães

MAPA DE ERROS E OMISSÕES					
Artº	DESIGNAÇÃO	Un	Quant. Dono de Obra	Quant. Oliveiras	Diferença de Quant.
	ERROS				
3	Pavimentos, capeamentos, degraus e lancis				
3.3	Idem, em cubos de Vidraço, 5x5x5 cm, em calçada á Portuguesa (veículos), base em agregado britado de granulometria extensa 40 cm.	m2	224,66	233,24	8,58
3.13	Fornecimento e assentamento de elementos em pedra de Vidraço de Ataija rijo branco, 5 cm de espª, com acabamento bujardado, conforme estereotomia, inclº fundação, betonilhas de assentamento, argamassa ou colas de assentamento, cortes, remates, refechamento de juntas e arestas, tratamento de superfícies (conforme C.E.), e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.	m2	105,83	110,51	4,68
7.5	Execução de caixas de pavimento, para recolha de águas pluviais, provenientes das prumadas dos edifícios, inclº abertura de caixa, compactação do fundo, soleira e paredes, tampa, ligações e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.	un	39	40	1